

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 2 do PFU

Remont nawierzchni placu poprzez wymianę kostki na placu PSZOK w Radomiu

L.p	Opis	J.m	Ilość
1	2	3	4
1	Mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z odwozem urobku na doległość 1 km	m2	4000
2	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km o średniej grubości 20 cm	m2	4000
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego	m2	4000
4	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 8/10 gr. 20 cm wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych	m2	4000
5	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cem-piaskowej	m2	4000
6	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	mb	390
7	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z plikiem (.shp lub .dxf lub .dwg, pdf) na nośniku elektronicznym	kpl	1

INSPEKTOR NADZORU

inż. Łukasz Kuna
Dpr.bud. nr MAZ/0343/OWOD/08