



Zapytanie ofertowe

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

- 1) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **do uzgodnienia na miejscu** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1600 EP630/3 4:2 o długości 34mb z progami h-40mm wklejnymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) – przenośnik 324-00



- 2) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **do uzgodnienia na miejscu** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 44mb – przenośnik 200-00




- 3) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 30mb – przenośnik 70-00



- 4) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 36mb – przenośnik 277-00




- 5) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1000 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 20mb – przenośnik 311-00




- 6) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-800 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 9mb – przenośnik 302-00




- 7) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-800 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 14mb – przenośnik 289-00



- 8) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na zimno** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-2000 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 20mb – przenośnik 177-00



- 9) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **do uzgodnienia na miejscu** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 42mb – przenośnik 103-00




- 10) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 36mb – przenośnik 113-00



- 11) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 39mb – przenośnik 148-00



- 12) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **do uzgodnienia na miejscu** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 9mb – przenośnik 228-00




- 13) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 25mb – przenośnik 268-00



- 14) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 18mb – przenośnik 373-00




- 15) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **do uzgodnienia na miejscu** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 39mb – przenośnik 025-00




- 16) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 19mb – przenośnik 118-00



- 17) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 19mb – przenośnik 118-00




- 18) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 24mb – przenośnik 185-00



- 19) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 42mb – przenośnik 197-00




- 20) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 20mb – przenośnik 222-00



- 21) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 20mb – przenośnik 222-00



- 22) Dostarczenie i usługę montażu i klejenia na przenośniku metodą **na gorąco** taśmy olejoodpornej i tłuszczoodpornej B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm (rozmieszczenie progów zgodnie z poniższym rysunkiem) o długości 46mb – przenośnik 235-00



Warunki realizacji zamówienia:

1. Zamawiający planuje zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy.
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3. Zamówienia poszczególnych partii będą dokonywane e-mailem.
4. **Wykonawca powinien zagwarantować czas reakcji (dostawa oraz usługa serwisowa) nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.**
5. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie rozliczana fakturami częściowymi po każdej dostawie i wykonaniu usługi.
6. Dostawy taśm do magazynu PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom będą odbywały się na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zagwarantuje stałość cen przedstawionych w ofercie przez cały okres trwania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Danielem Szymczykiem e-mail: d.szymczyk@radkom.com.pl tel. 510-246-777 lub p. Januszem Smagowskim e-mail: j.smagowski@radkom.com.pl tel. 608 601 543

Proszę o przesłanie oferty cenowej na załączonym formularzy ofertowym na adres: a.socha@radkom.com.pl do dnia 14.07.2025r. do godz. 8.00

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści lub warunków niniejszego zapytania.

Nazwa firmy:

FORMULARZ OFERTOWY**Dostawa, montaż i klejenie taśm przENOŚNIKOWYCH**

Lp.	Rodzaj taśmy	Cena Taśmy [1mb]	Cena Montażu na zimno [1usł]	Cena Montażu na gorąco [1usł]
1.	B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 34mb			
2.	B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 44mb			
3.	B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 30mb			
4.	B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 36mb			
5.	B-1000 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 20mb			
6.	B-800 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 9mb			
7.	B-800 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 14mb			
8.	B-200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 20mb			
9.	B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 42mb			
10.	B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 36mb			
11.	B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 39mb			
12.	B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 9mb			

13.	B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 25mb			
14.	B-1400 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 18mb			
15.	B-1600 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 39mb			
16.	B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 19mb			
17.	B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 19mb			
18.	B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 24mb			
19.	B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 42mb			
20.	B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 20mb			
21.	B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co 400mm o długości 20mb			
22.	B-1200 EP630/3 4:2 z progami h-40mm wklejanymi na gorąco, rzędy progów co o długości 46mb			
	czas realizacji [h]			
	warunki płatności			
	udzielony rabat [%]			

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty:

.....

.....
(podpis)

* proszę o wypełnienie tylko białych pól